

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZED BUDYNKIEM MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. ZBIEGNIIEWSKIEJ 4 WE WŁOCŁAWKU**

1. Przetarg ofertowy nieograniczony. Wadium przetargowe w wysokości wg załącznika do specyfikacji należy przekazać na konto Spółdzielni w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 do dnia **09.09.2024 r.** do godz. **10/00** (na koncie Zamawiającego).

Przetarg odbędzie się dnia **09.09.2024 r.** o godz. **10/15** w siedzibie Spółdzielni.

Oferty przyjmuje sekretariat Spółdzielni pok. nr 17 do dnia **09.09.2024 r.** do godz. **10/00**.

Koperta powinna być opisana następująco:

„Oferta na wykonanie zadania drogowego:

„Remont chodnika z kostki betonowej przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zbiegniewskiej 4 we Włocławku”

2. Oferta powinna zawierać:

- wypełnione i podpisane: Oferta wykonawcy, załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 4.1 do oferty,
- dane identyfikacyjne oferenta,
- informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego z podaniem ich uprawnień i zdolności do wykonania robót,
- wykaz niezbędnych do wykonania robót narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,
- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP i REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
- oświadczenie o akceptacji warunków umowy,
- dowód wpłaty wadium przetargowego,
- oświadczenie oferenta, że jest związany złożoną ofertą przez okres 45 dni,
- referencje.

Kopie dokumentów winny być poświadczane przez osobę reprezentującą oferenta.

Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami była połączona w jedną całość w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

3. Ocena oferty.

Ocena dokonywana będzie wg. następujących kryteriów oceny:

- * cena ofertowa 85 %
- * wiarygodność merytoryczna oferenta - 15 %

4. Ogólny zakres robót remontowych:

- Rozbiórka fragmentów istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm wraz z obrzeżami przed frontem oraz na szczycie budynku w zakresie oznaczonym na planie sytuacyjnym.
- Rozebranie fragmentów połączeń o nawierzchni betonowej wraz z obrzeżami pomiędzy chodnikiem wzdłuż budynku Zbiegniewskiej 4, a chodnikiem przy jezdni wewnętrznej w zakresie oznaczonym na planie sytuacyjnym.
- Wykonanie w miejscach wcześniejszych rozbiórek nawierzchni pogłębionego koryta pod nawierzchnią remontowaną, głębokość korytowania powinna uwzględniać grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni.
- Ustawienie nowych obrzeży betonowych 8x30 cm, wykonanych jako „wystające” oraz „wtopione” ustawionych na ławie z betonu C8/10 ograniczających nawierzchnię remontowanych ciągów od strony terenów zieleni.
- Wysokość wystawiania tych elementów stanowiących ograniczenie nawierzchni powinna uwzględniać przedstawione w części rysunkowej dokumentacji założenia dot. remontu nawierzchni ciągu.
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grub. 5 cm, podbudowy związanej cementem C3/4 grub. 12 cm, w miejscach wcześniejszej rozbiórki istniejących nawierzchni.
- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3-5 cm oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.
- Wykonana nawierzchnia powinna posiadać odpowiednie spadki poprzeczne oraz podłużne umożliwiające odpływ wód deszczowych.
- Istniejące schody terenowe z pochylnią należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. Barierkę stalową przy schodach należy pozostawić bez zmian, oczyścić i pomalować farbą nawierzchniową. Wymagana ilość stopni – 3 szt., wysokość stopni jednakowa, wynikająca z ukształtowania terenu na podejście górnym i dolnym.

- Zestawienie ilości robót do wykonania, podana została w „Legendzie” rysunków technicznych nr DT -01, DT – 02, DT – 03 zawartych w Dokumentacji Technicznej.

Użyte materiały muszą być stosowane zgodnie z kartą technologiczną oraz kartą charakterystyki produktu.

UWAGI:

Powyższy opis robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach lepszych lub co najmniej takich samych jak wyszczególnione w opisie zakresu robót do wykonania. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego robót będzie wykaz materiałów wbudowanych sporządzony przez Wykonawcę oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wydział Geodezji Miasta Włocławek.

Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w swojej ofercie robót towarzyszących nie ujętych w opisie zakresu robót do wykonania takich jak: transport wewnętrzny poziomy i pionowy, wywóz i utylizacja odpadów, demontaż i ponowny montaż elementów typu oprawy oświetleniowe, osłony, włączniki itp. Materiały z rozbiórki, nie wykorzystywane powtórnie (elementy metalowe itp.) należy wywieźć z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostałe materiały rozbiórkowe (gruz betonowy itp.) należy usunąć z budowy i utylizować na własny koszt.

5. Z udziału w przetargu zgodnie z par. 5 „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM „Południe” komisja przetargowa odrzuca oferty wykonawców, którzy w ciągu ostatnich lat wyrządzili Spółdzielni szkodę nie wykonując zleconej im roboty lub wykonali ją z nienależytą starannością.
6. Termin zakończenia robót: **15.11.2024 r.**
7. Oferent, który został wybrany do wykonania robót jest zobowiązany do zawarcia umowy niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy kosztorys ofertowy, który stanowić będzie załącznik do umowy (zgodnie z wzorem umowy).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, odwołania przetargu, jego unieważnienia lub stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatów bez podania przyczyn.

Z tytułu odwołania lub unieważnienia przez Zarząd przetargu, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Spółdzielni.

Przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny i wypełnienia dokumentów przetargowych prosimy oferentów o przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty.

ZARZĄD S.M. „POŁUDNIE”

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
1. *Bajka Sucińska*

PREZES ZARZĄDU
2. *Konrad Adamczewski*

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Andrzej Górski